

鳥取県立鳥取聾学校ひまわり分校保健室エアコン更新業務内訳書

業務場所 鳥取県立鳥取聾学校ひまわり分校(鳥取県米子市)

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
空冷式ヒートポンプパッケージエアコン 【同時ツイン P160形】	天井埋込カセット形 4方向タイプ 標準パネルワイヤードリモコン・分配管 室外機:耐重塩害仕様	1	台			
室内機吊り具		2	台			
冷媒配管工(シングル)	Φ9. 52(10t)	5	メートル			
冷媒配管工(シングル)	Φ15. 88(20t)	5	メートル			
ドレン配管工	VP25A	2	メートル			
ドレン配管保温工	ワンタッチチューブ(10t)	2	メートル			
分配管取替費		1	個			
二次側渡り配線 離線再結線費		1	式			
電動機切離し結線費		1	式			
樹脂製化粧カバー脱着復旧		1	式			
アンカー費	M10(SUS)	4	本			
冷媒回収破壊費	R410A	4.3	kg			
回収用ボンベリース料	20kg入	1	本			
行程表・破壊証明書作成費		1	通			
機器撤去搬出費		1	式			
機器搬入据付費		1	式			
レッカー作業費	25tRC	1	台			
天井ボード仮撤去復旧		1	式			
窒素検圧		1	台			
真空乾燥脱気作業		1	台			
試運転調整費		1	式			
小計						
諸経費		1	式			
合計						
消費税及び地方消費税の額						
総計						