

金 円也

・積算は「建築保全業務積算基準 平成30年度版」による。

[illegible]

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接人件費 内訳 積上計上分						
(機器設備)						
機器据付	新設エアコン室内機 8.0kW以下	1.0	台			
機器据付	新設エアコン室外機 7.1kW以下	1.0	台			
機器据付	新設エアコン室内機 5.6kW以下	1.0	台			
機器据付	新設エアコン室外機 5.0kW以下	1.0	台			
機器搬入費	250kg以下, 複数搬入	0.3	t			
試運転調整費	新設エアコン2.0台	1.0	式			
(配管設備)						
冷媒配管	液管φ6.35 材工 共	10.0	m			
冷媒配管	液管φ9.52 材工 共	8.0	m			
冷媒配管	液管φ12.7 材工 共	10.0	m			
冷媒配管	液管φ15.88 材工 共	8.0	m			
樹脂製保温化粧ケース		1.0	式			
ドレン管	VP25 材工 共	5.0	m			
ドレン管保温	保温チューブ10t 材工 共	5.0	m			
(計装設備)						
EM-MEESケーブル	0.75mm2-2C 材工 共	6.0	m			
1種金属線び(MM1)	材工 共	2.0	m			
スイッチボックス		2.0	個			
リモコン取付		2.0	個			
(動力設備)						
EM-EEFケーブル	1.6mm-3C 材工 共	18.0	m			
EM-IE電線	2.0mm2 材工 共	18.0	m			
既設電源線取外し再接続		2.0	箇所			
制御盤内改修	MCCB×2 撤去 ELCB×2 新設	1.0	式			
(内装・仮設)						
天井開口補修	材工 共	1.0	式			
直接仮設	養生清掃・内部足場	1.0	式			
(撤去)						
機器類撤去	配管、配線類 共 再使用しない	1.0	式			
冷媒回収破壊処理費	既設エアコン2.0台 R22	1.0	式			
電灯・コンセント類撤去	配線類 共 再使用しない	1.0	式			
計						

(別紙)内訳明細

No. 3

[illegible]